

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu przy budynku Ośrodka Zdrowia i Urzędu Gminy w Orchowie
- polegające na wykonaniu miejsc postojowych, przebudowie dróg wewnętrznych oraz utwardzeniu terenu

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1.1	D 01.01.01 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
1.1.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - ogółem: 0,05 km	km	0,05
1.2	D 01.02.02 45112000-5	ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe	*	
1.2.1		Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej z darnią z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją - ogółem (wg zestawienia robót ziemnych i humusu): 1,83 m ³	m ³	1,83
1.2.2		Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej z darnią z wywozem na składowisko w bliskości robót - ogółem (wg zestawienia robót ziemnych i humusu): 24,50 m ³	m ³	24,50
1.3	D 01.02.04 45111000-8	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę	*	
1.3.1		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm - ogółem (wg zestawienia rozbiórek) - 128,30 mb	mb	128,30
1.3.2		Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, gr. 6 cm - ogółem (wg zestawienia rozbiórek) - 28,60 m ²	m ²	28,60
1.3.3		Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych gr. 5 cm - ogółem (wg zestawienia rozbiórek) - 64,70 m ²	m ²	64,70
1.3.4		Rozebranie nawierzchni z trylinki betonowej gr. 12 cm - ogółem (wg zestawienia rozbiórek) - 273,00 m ²	m ²	273,00
1.3.5		Rozebranie nawierzchni z trylinki betonowej gr. 12 cm (materiał do odzysku) - ogółem (wg zestawienia rozbiórek) - 18,80 m ²	m ²	18,80
1.3.6		Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm - ogółem (wg zestawienia rozbiórek) - 64,70 m ²	m ²	64,70
1.3.7		Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm - ogółem (wg zestawienia rozbiórek) - 291,80 m ²	m ²	291,80
1.3.8		Rozebranie law betonowych pod krawężniki - ogółem (wg zestawienia rozbiórek): 6,42 m ³	m ³	6,42
1.3.9		Rozebranie obrzeży betonowych 8x25 cm - ogółem (wg zestawienia rozbiórek) - 22,00 mb	mb	22,00
1.3.10		Wywiezienie gruzu z rozbiórek na składowisko Zamawiającego - ogółem (wg zestawienia rozbiórek) - 37,71 m ³	m ³	37,71
1.3.11		Wywiezienie gruzu z rozbiórek na składowisko Wykonawcy z utylizacją - ogółem (wg zestawienia rozbiórek) - 62,87 m ³	m ³	62,87
1.4	D 01.03.03 45111000-8	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINI TELETECHNICZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE DRÓG CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę	*	
1.4.1		Zabezpieczenie przewodów teletechnicznych rurą osłonową dzieloną typu A110PS wraz z odkryciem przewodu, wywozem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją oraz zasypaniem i zagęszczeniem wykopu - ogółem (wg wykazu robót towarzyszących): 26,00 mb	mb	26,00
2	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	
2.1	D 02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII	*	
2.1.1		Wykonanie wykopów z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją - ogółem (wg zestawienia robót ziemnych) - 101,35 m ³	m ³	101,35
3	D 03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	
3.1	D 03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA I ELEMENTY ODWODNIENIA	*	
3.1.1		Wymiana kompletnego wpustu deszczowego wraz z osadnikiem - ogółem (wykazu robót towarzyszących): 2,00 szt	szt	2,00
3.1.2		Montaż przykanalika deszczowego PVC o średnicy 160mm wraz wykonaniem przekopu, zasypaniem i odtworzeniem nawierzchni - ogółem (wykazu robót towarzyszących): 22,00 MACIERZ.ILOCZYN(	m	22,00
4	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	
4.1	D 04.01.01 45233000-9	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	
4.1.1		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - miejsca postojowe (wg zestawienia warstw konstrukcyjnych): 145,00 m ² - droga wewnętrzna (wg zestawienia warstw konstrukcyjnych): 304,40 m ² - utwardzenie terenu (wg zestawienia warstw konstrukcyjnych): 104,00 m ²	m ²	553,40

4.2	D 04.04.02 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
4.2.1		Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywem łamanym 0/31,5 mm słab. mechanicznie gr.śr. 10cm (5-15cm) - dociążenie wysokościowe (wg zestawienia warstw konstrukcyjnych): 18,80 m ²	m ²	18,80
4.3	D 04.05.01 45233000-9	ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	
4.3.1		Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C _{1,5/2} gr. 24 cm - miejsca postojowe (wg zestawienia warstw konstrukcyjnych): 145,00 m ² - droga wewnętrzna (wg zestawienia warstw konstrukcyjnych): 304,40 m ² - utwardzenie terenu (wg zestawienia warstw konstrukcyjnych): 104,00 m ²	m ²	553,40
4.4	D 04.06.01 45233000-9	PODBUDOWA BETONOWA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	
4.4.1		Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10 gr. 15 cm - miejsca postojowe (wg zestawienia warstw konstrukcyjnych): 131,30 m ² - droga wewnętrzna (wg zestawienia warstw konstrukcyjnych): 284,40 m ² - utwardzenie terenu (wg zestawienia warstw konstrukcyjnych): 104,00 m ²	m ²	519,70
5	05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	
5.1	D 05.03.23 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	
5.1.1		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce cem.-piaskowej - droga wewnętrzna (wg zestawienia warstw konstrukcyjnych): 284,40 m ²	m ²	284,40
5.1.2		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolorowej (grafit) na podsypce cem.-piaskowej - miejsca postojowe (wg zestawienia warstw konstrukcyjnych): 131,30 m ² - utwardzenie terenu (wg zestawienia warstw konstrukcyjnych): 104,00 m ²	m ²	235,30
5.1.3		Wykonanie nawierzchni z trylinki betonowej gr. 12 cm na podsypce cem.-piaskowej (materiał z odzysku) - dociążenie wysokościowe (wg zestawienia warstw konstrukcyjnych): 18,80 m ²	m ²	18,80
6	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC	*	
6.1	D 08.01.01	KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE	*	
6.1.1		Ustawienie krawężników betonowych zwykłych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 - krawężniki zwykłe (wg wykazu obramowań): 92,20 mb	mb	92,20
6.1.2		Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 - krawężniki najazdowe (wg wykazu obramowań): 40,50 mb	mb	40,50
6.1.3		Ustawienie krawężników betonowych skośnych 15x22/30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 - krawężniki skośne (wg wykazu obramowań): 1,00 mb	mb	1,00
7	D 09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA	*	
7.1	D 09.01.01	HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA	*	
7.1.1		Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm (materiał z odkładu) - ogółem (wg zestawienia robót ziemnych): 245,00 m ²	m ²	245,00
8	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	
8.1	GG.00.12.01 45233000-9	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	
8.1.1		Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych - ogółem: 0,05 km	km	0,05



 opracował